

Južný pohľad

#### POZNÁMKY:

##### Fasáda:

- obnovená do II. etapy (výskum Čambal), so zachovaním originálnych častí
- riešenie paspart, zrkadiel a slnečných hodín vid' detail
- vápená omietka šedo-béžovej farby, podľa zachovaného originálu
- biele hladké pásy
- vápenné omietky aplikovať ručne v jarných mesiacoch
- čierne orámovania a nápisy
- čísllice v zrkadlách a na slnečných hodinách reprodukovat' podľa fotodokumentácie

##### Komín:

- omietnuť v interiéri i v exteriéri

##### Dvere:

- replika alebo náznaková rekonštrukcia, vid' výpis výplní otvorov
- pred výrobou jednotlivo zamerať otvory a skontrolovať stav ostenia a prekladov

##### Okná:

- replika alebo náznaková rekonštrukcia, vid' výpis dverí a okien
- okenné otvory na 1.NP sa zmenšia do pôvodnej veľkosti
- pred výrobou jednotlivo zamerať otvory a skontrolovať stav ostenia a prekladov

okná i dvere majú orámovanie s drevených hranolov 11x11cm, ktorý zároveň slúži ako preklad, pred samotnou výrobou skontrolovať!

#### POZNÁMKY:

##### Schodisko exteriérové:

- riešené nové formou náznakovaj rekonštrukcie
- zábradlie vo výške 900mm, vyplnené pokračujúcimi podschodiskovými doskami
- pod schodiskom riešiť priestor ako príručný sklad s latovanými dverami a zámkom
- zastrešenie odvodnené rímsou

##### Terén:


- úprava terénu v okolí
- odstránenie betónového chodníka pred schodiskom
- vyrovnanie nástupu pre bezbarierový vstup do objektu
- čiastočne odkryť otvor v opornom múre, pôvodné pokračovanie náhonu
- chodníky riešiť z nepravideľného štiepaného kameňa, spádované od objektu 2% sklonom, hrany ukončenia chodníka kladené nepravideľne do stratená, špáry nechané na prerastenie trávy
- prístupový chodník k objektu v šírke schodiska, okolo schodiska a pred vstupom rozšírený o 1m
- okapové chodníky okolo objektu v šírke 400mm, podobne
- prístupový chodník k susediacemu objektu, ktorý bude súčasne slúžiť ako prístupový chodník pre návštevníkov na prezretie mlynskeho kola
- nové zábradlie pred jamov mlynskeho kola
- ostatné plochy riešiť zatravněním

##### Mobilár:

- umiestnenie 2ks lavičiek vedľa vstupu na východnej fasáde
- pred operákmi umiestniť informačnú tabuťu a stojan na bicykle

#### Poznámky:

- (F1)** - vápenná omietka šedo-béžovej farby, štrukturovaná, podľa zachovaného originálu
- (F2)** - vápenná omietka biela, hladená
- (SK)** - strešná krytina, rovnaká ako je použitá na objekte (bobrovka)
- (AP)** - analitická prezentácia zachovanej časti fasády s výzdobou z I. etapy, originál
- rozsah prezentácie bude počas realizácie upresnený reštaurátorom
- šedo-modrá vápenná omietka, nanášaná ručne, biele hladené kvádrovania so zaškrábaním čiernym rámkom 2,5cm
- (SČ)** - navrhované umiestnenie súpisného číselníka domu "486", keramické



Východný pohľad

#### Legenda:

- (Sx)** Stolárske výrobky – dub
- (Fx)** Exteriérová vápenná omietka
- (Kx)** Klampiarske výrobky – Ø70mm, pozinkované so sivým náterom
- (Dx) – (Dx)** Výplňové konštrukcie (okná, dvere)
- [ ]** Stávajúce konštrukcie – tehla, drevo, strešná krytina
- [ ]** Doplnené časti a dostavané konštrukcie
- [ ]** Odstránenie zemin

±0,000 = m.n.m. 241,843

HLAVNÝ PROJEKTANT		AUTORI		DÁTUM	
ING. JANA VALENTOVÁ		ING. ARCH. LADISLAV MICHÁLKA		08/2016	
		ING. JANA VALENTOVÁ		10/2016	
INVESTOR		OBEC SOBOTIŠTE, 906 05 SOBOTIŠTE Ž.11		Č. ZÁKAZKY	
MIESTO STAVBY		SOBOTIŠTE, PARC.Č. 328		POČET A4	
NÁZOV STAVBY				DRUH PD	
CELKOVÁ OBNOVA HABÁNSKEHO MLYNA V SOBOTIŠTI				RP	
OBSAH VÝKRESU				MIERKA	
POHLADY J a V - nový stav				M=1:75	
				SADA	
				Č. VÝKRESU	
				A11a	